

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
๒.๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
๓.๑ ทำการติดตั้งแผงกันแดด ขนาดสูง ๕.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๖.๘๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๔.๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔  
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวจินตนา อินทร์สวาท | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร    | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายวิษณุ อิมฤทัย        | กรรมการ       |

(ลงชื่อ).....

( นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

**แบบสรุปค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน ๑ / งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระแนงกันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ปริมาณงาน ติดตั้งแผงกันแดด ขนาด สูง ๕.๒๐ ม. ยาวรวม ๑๖.๘๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| ๑            | กลุ่ม ๑ / งานอาคาร | ๑๑๔,๘๕๖.๔๐                          | ๑.๓๐๗๔   | ๑๕๐,๑๖๓.๒๖                              |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              |                    |                                     |          |                                         |          |
|              | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | -                                   | -        | -                                       |          |
| สรุป         | รวมค่าก่อสร้าง     |                                     |          | ๑๕๐,๑๖๓.๒๖                              |          |
|              | คิดเป็นเงิน        |                                     |          | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐                              |          |
|              | ตัวอักษร           | หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน             |          |                                         |          |

ผู้ประมาณราคากลาง.....

(นายวิษณุ อิ่มฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิษณุ อิ่มฤทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กลุ่มงาน/งาน ๑ / งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อนสร้าง โครงการติดตั้งระบบกังหันแดดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอนาชนัน  
ปริมาณงาน ติดตั้งแผงกันแดด ขนาด สูง ๕.๒๐ ม. ยาวรวม ๑๖.๘๐ ม.

สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนหมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหมื่น

ประมาณราคากลางโดย  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

| ที่ | รายการ                                                              | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ    |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | รวม       | ราคาต่อหน่วย | รวม       |                          |                        |
| ๑   | เหล็กกล่อง ๒"x๖" หมา ๓.๒ มม. หนัก ๕๗.๒ กก./ฟ่อน                     | ๑๖.๐๐  | ฟ่อน  | ๑,๔๕๐.๐๐     | ๒๓,๒๐๐.๐๐ | ๓๑๑.๐๐       | ๔,๙๗๖.๐๐  | ๒๘,๑๗๖.๐๐                |                        |
| ๒   | เหล็กกล่อง ๒"x๖" หมา ๓.๒ มม. หนัก ๕๗.๐๔ กก./ฟ่อน                    | ๓๒.๐๐  | ฟ่อน  | ๖๕๔.๗๘       | ๒๐,๙๕๒.๙๖ | ๒๓๐.๐๐       | ๗,๓๖๐.๐๐  | ๒๘,๓๑๒.๙๖                |                        |
| ๓   | เหล็กกล่อง ๑" X ๒" หมา ๒.๓ มม. หนัก ๙.๑๙ กก./ฟ่อน                   | ๘.๐๐   | ฟ่อน  | ๔๘๐.๐๐       | ๓,๘๔๐.๐๐  | ๑๙๔.๐๐       | ๑,๕๕๒.๐๐  | ๕,๓๙๒.๐๐                 |                        |
| ๔   | เหล็กแผ่น ขนาด ๘x๘ นิ้ว หมา ๖ มม.พร้อมเจาะรู ๖ รู                   | ๒๖.๐๐  | แผ่น  | ๙๐.๐๐        | ๒,๓๔๐.๐๐  | ๖๐.๐๐        | ๑,๕๖๐.๐๐  | ๓,๙๐๐.๐๐                 |                        |
| ๕   | ไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด ๓ นิ้ว หมา ๘ .๐ มม. ยาว ๓๐๐ ม.               | ๒๘๘.๐๐ | แผ่น  | ๖๖.๐๐        | ๑๙,๐๐๘.๐๐ | ๒๓.๑๐        | ๖,๕๒๒.๘๐  | ๒๕,๖๖๐.๘๐                | สีดามที่ผู้ว่าจ้างระบุ |
| ๖   | รื้อถอนแวงกันแดดเดิม                                                | L/S    | ตร.ม. |              | ๑,๕๐๐.๐๐  | -            | -         | ๑,๕๐๐.๐๐                 | รื้อลงและขนย้าย        |
| ๗   | งานทาสีกันสนิมและทาสีหน้า<br>ลาวดเชื่อม,เปดัดเหล็กและอุปกรณ์ติดตั้ง | ๙๐.๔๘  | ตร.ม. | ๕๘.๐๐        | ๕,๒๔๗.๘๔  | ๓๕.๐๐        | ๓,๑๖๖.๘๐  | ๘,๔๑๔.๖๔                 |                        |
| ๘   | ค่าแรงติดตั้งนั่งร้านเหล็ก ขนาด กว้าง ๑๕๐ ม. สูง ๔.๐ ม.             | ๖๐.๐๐  | ตร.ม. | ๑๒๐.๐๐       | ๗,๒๐๐.๐๐  | ๓๐.๐๐        | ๑,๘๐๐.๐๐  | ๙,๐๐๐.๐๐                 |                        |
|     |                                                                     |        |       |              |           |              |           |                          |                        |
|     |                                                                     |        |       |              |           |              |           |                          |                        |
|     |                                                                     |        |       |              |           |              |           |                          |                        |
|     | รวม                                                                 |        |       |              | ๘๗,๗๘๘.๘๐ |              | ๒๗,๐๖๗.๖๐ | ๑๑๔,๘๕๖.๔๐               |                        |

ประมาณราคาโดย นายวิชณุ อิมภัย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับทราบ/กรรมการ

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

(นายวิษณุ อิมภักย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน