

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการขุดดินวางท่อ คสล. และบ่อพักหมู่ที่ ๕ ใช้ท่อคสล.ขนาด ๓๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน บ่อพัก ๗ ลูก พร้อมวางท่อเมนใต้ประปา พิวซี ขนาด ๓ นิ้ว

ยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	งานดินขุดถมกลบผิววางท่อพร้อมบ่อพัก								
๑	ถากถางวัชพืชและต้นไม้	๒๒๕.๐๐	ตร.ม.			๒.๑๐	๔๕๒.๕๐	๔๕๒.๕๐	
๒	ดินขุดและถมกลบ	๒๗๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๐๓	๔,๕๙๘.๑๐	๔,๕๙๘.๑๐	
๓	ท่อ คสล. ขึ้น ๓ ขนาด ๓๐.๖๐ ม.	๘๔.๐๐	ท่อน	๖๖๘.๒๒	๕๖,๑๓๐.๕๘	๑๘๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๗๑,๒๕๐.๕๘	
๔	บ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.	๗.๐๐	ลูก	๔,๒๕๐.๐๐	๒๙,๗๕๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๓๑,๐๓๐.๐๐	
๕	ท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๘๘๘.๗๒	๓,๕๕๕.๘๘	๒๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๔,๕๙๕.๘๘	
๖	ข้อต่อของท่อ ๔๕° ขนาด ๔ นิ้ว	๗.๐๐	ตัว	๑๓๘.๒๕	๙๗๔.๗๕	-	-	๙๗๔.๗๕	
๗	ทรายหยาบ (รองพื้นปรับระดับพื้น และถมข้างท่อ)	๓๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๕.๖๑	๘,๐๑๘.๗๘	๘๘.๐๐	๓,๘๖๑.๐๐	๑๑,๘๗๙.๗๘	
๘	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕ (รองพื้นท่อ,บ่อพัก)	๒.๗๐	ลบ.ม.	๘๘๘.๐๐	๒,๖๗๐.๓๐	๓๘๘.๐๐	๑,๐๗๕.๖๐	๓,๗๔๕.๙๐	
๙	คอนกรีตยาแนวข้อต่อท่อ	๔.๐๕	ลบ.ม.	๘๘๘.๐๐	๔,๐๕๔.๔๕	๓๘๘.๐๐	๑,๖๑๑.๙๐	๕,๖๖๖.๓๕	
	รวมราคา							๑๓๔,๑๕๖.๗๕	

ประมาณราคาโดย นายวิชาญ อิมฤทัย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอสิริย์ ทองคำ) หัวหน้าสำนักงาน
ประธานกรรมการ

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร) ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

(นายปัญญา จุฬานา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการขุดดินวางท่อ คลส. และบ่อพักหมู่ที่ ๕ ไร่หอคส.ขนาด ๓ก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๔ บ่อ บ่อพัก ๗ ลูก พร้อมวางท่อเมนใต้ประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลคอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	งานเสริมปากบ่อพักและฝาบ่อ ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร								
๑๐	คอนกรีต โครงสร้าง ๑ : ๒ : ๕	๑.๘๐	คิว.ม.	๑,๑๙๕.๐๐	๒,๑๕๑.๐๐	๔๓๖.๐๐	๗๘๔.๘๐	๑๓๔,๑๕๖.๗๕	
๑๑	เหล็กฉาก หนา ๕ มม. ขนาด ๕๐x๕๐ มม.	๑๘.๐๐	๒๗๔.๓๐	๔,๙๓๗.๕๐	๑๒๓.๐๐	๒,๒๑๔.๐๐	๗,๑๕๑.๕๐		
๑๒	เหล็กกลมผิวเรียบ RS.๒๕ ขนาด ๑๘ มม.	๖๐.๐๐	กก.	๑๙.๑๐	๑,๑๔๖.๐๐	๔.๑๐	๒๔๖.๐๐	๑,๓๙๒.๐๐	
๑๓	ไม้แบบ	๑๐.๕๙	ตร.ม.	๔๕๙.๐๐	๔,๘๖๐.๘๑	๑๓๓.๐๐	๑,๕๐๘.๕๗	๖,๒๖๔.๒๘	
๑๔	ตะปู ขนาดต่างๆ	๒.๕๐	กก.	๒๗.๑๐	๖๗.๗๕	-	-	๖๗.๗๕	
๑๕	ลาดผูกเหล็ก	๕.๐๐	กก.	๒๖.๖๔	๑๓๓.๒๐	-	-	๑๓๓.๒๐	
๑๖	ลาดเชื่อม ขนาด ๒.๖ มม.	๒.๐๐	กล่อง	๑๗๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
	รวมราคา							๑๕๒,๔๕๖.๑๘	

ประมาณราคาโดย นายวิษณุ อัมฤทัย..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอิสริย์ ทองคำ) หัวหน้าสำนักงาน

ประธานกรรมการ

(นายตรีสิทธิ์ ชัยบุตร) ผู้อำนวยการ

กรรมการ

(นายบุญญา ชูพวง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๙/๓

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการชุดติดตั้งท่อ คสล. และบ่อพักหมู่ที่ ๕ ใช้ท่อคสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๔ ท่อน บ่อพัก ๗ ลูก พร้อมวางท่อเมนใต้ประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว

ยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนายสมคิด บุญวัย ถึงคลองระบายน้ำท่าผา-บางแก้ว ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำนวณราคาตกลงโดย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	งานวางท่อเมนใต้ประปาขนาด ๘๐.๐๐ เมตร							๑๕๒,๔๖๖.๑๘	
๑๗	ท่อพีวีซี ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๓ ๐.๐๐ นิ้ว	๘๐.๐๐	เมตร	๑๓๖.๕๘	๑๐,๙๒๖.๔๐			๑๐,๙๒๖.๔๐	
	งานปรับพื้นที่บนท่อคอนกรีตขนาด ๒.๕๐ X ๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.				-			-	
๑๘	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๒.๐๐	คิว.ม.	๑,๑๙๕.๐๐	๒,๓๙๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๘๗๒.๐๐	๓,๒๖๒.๐๐	
๑๙	เหล็กโครงสร้าง # ๔ มม. ขนาด ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.	๔๐.๐๐	คิง.ม.	๒๔.๕๐	๙๘๐.๐๐	๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	
	รวมราคา							๑๖๗,๘๑๔.๕๘	

ประมาณราคาโดย นายวิษณุ อิมพิชัย.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

.....ประธานกรรมการ

(นางอติสรีย์ ทองคำ) หัวหน้าสำนักงาน

.....กรรมการ

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายปัญญา จุฬานง) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ