

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมชุมชนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับ

๒.๑ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด ๐.๕๐ ม. จำนวน ๘๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา จำนวน ๓ บ่อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๔.๑ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๕

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปัญญา จุฬาเบา	กรรมการ
๖.๓ นายวิษณุ อิมฤทัย	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม ชุมชนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอดำรงวิทยารุจิรา จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘๗ ท่อน

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา จำนวน ๓ บ่อ

แบบ พร.๕ (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานทาง	๙๕,๕๘๗.๔๙	๑.๓๖๒๔	๑๓๐,๒๒๘.๔๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			๑๓๐,๒๒๘.๔๐	
	คิดเป็นเงิน			๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปัญญา จุฬาเบา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. ๔ (ก) แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม ชุมชนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
๑	งานรื้อท่อกลม คสล. เดิม ขนาด ๐.๔๐ ม.	๓๕.๐๐	ม.	๖๐.๘๒	๒,๑๒๘.๗๐			๒,๑๒๘.๗๐	
๒	งานท่อกลม คสล. ๐.๔๐ ม.	๘๗.๐๐	ม.	๗๘๕.๒๑	๖๘,๓๑๓.๒๗			๖๘,๓๑๓.๒๗	
๓	งานบ่อพัก คสล. ๐.๔๐ ม.	๓.๐๐	บ่อ	๕,๗๑๔.๐๐	๑๗,๑๔๒.๐๐			๑๗,๑๔๒.๐๐	
๔	งานดินกลบแนวท่อ	๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๒.๓๒	๘,๐๐๓.๕๒			๘,๐๐๓.๕๒	
	รวมราคา				๙๕,๕๘๗.๔๙			๙๕,๕๘๗.๔๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปัญญา จุฬาเบา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิษณุ อิมฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน