

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสวนผัก บริเวณ หมู่ที่ ๑,๙  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๒. งบประมาณที่ได้รับ

๒.๑ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตร.ม. และปรับปรุง  
ถนนแอสฟัลต์ติกแบบโอเวอร์เลย์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔.๑ เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร. ๔

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร ประธานกรรมการ

๖.๒ นายปัญญา จุฬาเบา กรรมการ

๖.๓ นายวิษณุ อิมฤทัย กรรมการ

(ลงชื่อ).....

( นายรุ่งโรจน์ ตันวัฒนวิทย์ )

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอยสวนผัก หมู่ที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓๑.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนขม้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ปริมาณงาน - ซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๑๖๖.๐๐ ตร.ม.

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ จำนวน ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนขม้น

แบบเลขที่

ราคาน้ำมัน โขล่า เฉลี่ย ๒๖.๒๕ บาท

ประมาณราคากลางโดย กองช่างเทศบาล

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	๑.๑ งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๒ งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา ๑๐ ซม.	ตร.ม.	๑๖๖.๐	๑๔.๐๓	๒,๓๒๘.๙๘	๑.๓๖๒๔	๑๙.๑๑	๓,๑๗๓.๐๐
	๑.๓ งานตัดดินคันทาง	ลิป.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๔ งานดินถมคันทาง	ลิป.ม.	-	-	-	-	-	-
	๑.๕ งานวัสดุคัดเลือก หินคลุก หนา ๐.๑๕ ม.พร้อมบดทับ	ลิป.ม.	๒๔.๙	๔๙๐.๒๙	๑๒,๒๐๘.๒๒	๑.๓๖๒๔	๖๖๗.๙๗	๑๖,๖๓๒.๔๘
๒	งานผิวทาง							
	๒.๑ Prime Coat	ตร.ม.	๑๖๖.๐	๒๘.๖๙	๔,๗๖๒.๕๔	๑.๓๖๒๔	๓๙.๐๙	๖,๔๘๘.๔๘
	๒.๒ Tack Coat	ตร.ม.	๗๘๘.๐	๑๓.๐๑	๑๐,๒๕๑.๘๘	๑.๓๖๒๔	๑๗.๗๒	๑๓,๙๖๗.๑๖
๓	งานผิวทาง							
	๓.๑ Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	๑๖๖.๐	๒๕๕.๗๘	๔๒,๔๕๙.๔๘	๑.๓๖๒๔	๓๔๘.๔๗	๕๗,๘๔๖.๘๐
	๓.๒ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	๗๘๘.๐	๒๐๕.๔๘	๑๖๑,๙๑๘.๒๔	๑.๓๖๒๔	๒๗๙.๙๕	๒๒๐,๕๙๗.๔๑
๔	งานไหล่ทาง							
	๔.๑ งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลิป.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานตีเส้นจราจร							
	๕.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint กว้าง ๐.๑๐	ตร.ม.	๔๖.๐	๒๗๐.๐๐	๑๒,๔๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๖๗.๘๕	๑๖,๙๒๑.๐๑
๖	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	๖.๑ ขนาด ๑๐๓๐ มม. ชั้น ๓	ม.						
	๖.๒ ขนาด ๑๐๔๐ มม. ชั้น ๓	ม.						
๑๐	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐			๑.๐๐		

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

๓๓๕,๖๒๖.๓๔

ปรับลดเหลือ

๓๓๕,๐๐๐.๐๐

(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๓๓๕,๐๐๐.๐๐

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๐.๐๐

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๒๔

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผู้ประมาณราคากลาง .....

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศรีสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปัญญา จุฬาเบา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิษณุ อิมฤทัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน